




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

STAGE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais Alexandre Santini e Paulo José Rabello Gonçalves, como Responsáveis Técnicos pela empresa STAGE PARTICIPAÇÕES LTDA., prestaram, para a MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA., os serviços abaixo relacionados, no Teatro Riachuelo, que tem capacidade para 1.500 (um mil e quinhentos) lugares sentados, e as seguintes características:

| DADOS DA OBRA OU SERVIÇO: | |
|---------------------------|---|
| 1. | Valor contratado: R\$ 1.387.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil Reais); |
| 2. | Data da assinatura: 29/03/2010; |
| 3. | ART N.º: 00022008128685010120 e 00022033631185010120; |
| 4. | Objeto do contrato: Equipamentos de Mecânica Cênica , Iluminação Cênica e Instalações Elétricas de Baixa Tensão; |
| 5. | Empresa contratada: Stage Participações Ltda., CNPJ 04.566.359/0001-81 Av. Berlim, 38 Sala 301, Bairro São Geraldo, CEP 90240-580, Porto Alegre/RS Registro no CREA-RN: n.º 0000004663VERS; |
| 6. | Contratante dos serviços e proprietário do empreendimento: Midway Shopping Center Ltda. , Av. Bernardo Vieira, 3775-Tirol - Natal/RN CEP 59015-900 CNPJ: 01.798.267/0001-39; |
| 7. | Período de execução dos serviços: de 09/08/2010 a 09/11/2010; |
| 8. | Endereço da obra ou serviço: Teatro Riachuelo, Av. Bernardo Vieira, 3775-Tirol - Natal/RN - CEP 59015-900. |

CREA/RN
DE ACORDO COM
O ORIGINAL.
EM, 11/02/2011



Marta da Silva Hilário
Assistente Administrativo
CREA/RN 428.932.924-68

| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Santini | |
|--|---|
| 1. | Engenheiro Mecânico, Registro Nacional 220081286-6 , CREA-RS 055426; |
| 2. | Atuação: Autoria , projeto e execução dos serviços; |
| 3. | Período de participação nos serviços: de 09/08/2010 a 09/11/2010; |
| 4. | Atividades que efetivamente desenvolveu: Execução e Condução do projeto, fabricação e montagem dos equipamentos de mecânica cênica. |

| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo José Rabello Gonçalves | |
|---|---|
| 1. | Eng. Eletricista, Registro Nacional 220336311-8 , CREA-RS 013775; |
| 2. | Atuação: Autoria, projeto e execução dos serviços; |
| 3. | Período de participação nos serviços: de 09/08/2010 a 09/11/2010; |



CREA/RN
DE ACORDO COM
O ORIGINAL.
EM, 11 / 02 / 2012



Ana Maria da Silva Hilário
Assistente Administrativo
CIC: 426.932.924-68 - CREA/RN

| ANEXO STAGE PAR-RIACHUELO - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | | | |
|---|--|-----|--------|
| Projeto, fabricação, fornecimento e montagem dos equipamentos de mecânica e instalações elétricas, compreendendo: | | | |
| Item | Descrição | Un. | Quant. |
| EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA E ILUMINAÇÃO CÊNICA | | | |
| 1 | Vara de luz no peitoril das passarelas de platéia - comprimento de 32,50 metros com 66 pontos para tomadas TTV stage pin de 20A; | un | 2,00 |
| 2 | Vara de luz no procênio - comprimento de 30,00 metros com 60 pontos para tomadas TTV stage pin de 20A; | un | 1,00 |
| 3 | Vara motorizada dupla - comprimento de 24 metros, 8 suspensões, percurso de 7,50m, capacidade máxima útil 800 kg., velocidade 8,0 m/min., guincho compacto unidirecional com tambor e polias em paralelo, comando de paradas programadas através de encoder; | un | 10,00 |
| 4 | Vara contrapesada de cenografia, vara dupla, manobra simples - comprimento de 18 metros com 06 suspensões, capacidade 1000 kg; | un | 12,00 |
| 5 | Vara contrapesada de amarração das pernas, vara dupla, manobra simples - comprimento de 2 X 6,30 metros com 02 suspensões cada, sendo que 2 varas trabalham no mesmo conjunto contrapeso, capacidade 200kg por vara; | cj | 9,00 |
| 6 | Mesa de operação das varas contrapesadas no palco, altura 1,80m., comprimento 8,50 m. e luminária de serviço; | cj | 1,00 |
| 7 | Mecanismo de abertura da cortina de boca com acionamento motorizado, velocidade variável de operação, comprimento 42,80m, trilhos fixados na treliça da boca de cena; | un | 1,00 |
| 8 | Lambrequin- comprimento 32,27 m; | un | 1,00 |
| 9 | Bambolina mestra- dimensões 24,00 X 2,00 m (estruturada); | un | 1,00 |
| 10 | Reguladores verticais- dimensões 4,50 X 6,87 m (estruturada), trilhos com 44 m, tirantes de suspensão fixados na treliça da boca de cena; | un | 4,00 |
| 11 | Elevador de contrapesos, capacidade 300 kg, percurso 7,20m; | un | 1,00 |
| 12 | Talha elétrica de corrente e monovia para suspensão de cenário e equipamentos, Capacidade 2000 kg, trolley de movimentação horizontal elétrico velocidade 6,0/16,0 m/min., monovia eletrificada de 6,50m., velocidade de operação da talha 1,5/5,0 m/min.; | un | 6,00 |
| 13 | Talha para movimentação do cluster de som- 2000 kg., velocidade de elevação 1,5/5,0 | un | 3,00 |
| 14 | Caixas de Distribuição - 36 pontos para tomadas TTV stage pin de 20A; | un | 8,00 |
| 15 | Caixas de Parede- 06 pontos para tomadas TTV stage pin de 20A; | un | 12,00 |
| 16 | Caixas de tomadas suspensas com 06 tomadas cada, incluindo 02 (dois) ganchos completos por calha, extensões com mínimo 25,00m. e 06(seis)plugs, identificados e | un | 64,00 |
| 17 | Escadas de luz para refletores com extensões de 3,00m. PTF/PTM; | un | 10,00 |
| 18 | Rede DMX 512 Auxiliar de Splitters, com 04 saídas DMX 512 cada, totalizando 40 pontos. Instalação completa, incluindo eletrodutos, cabos, caixas, ligações e instalação; | cj | 10,00 |
| 19 | Cabeamento DMX 512 de comunicação entre mesa e dimmers, testes da Mesa de Iluminação e Dimmers ETC Sensor 96 canais. Instalação completa, incluindo | cj | 1,00 |
| 20 | Quadros AC com 1 disjuntor trifásico, 5 conectores fêmea Can Lock, barramentos de cobre para 3 Fases + Neutro + Terra e 5 Plugs macho Can Lock; | cj | 3,00 |
| 21 | Instalação Elétrica do sistema de mecânica cênica, incluindo rede de distribuição com eletrocalhas, eletrodutos, cabos, fiação e quadros de comando dos equipamentos | cj | 1,00 |

Atestamos, outrossim, que os referidos equipamentos estão em conformidade com as especificações básicas licitadas, foram entregues no prazo contratado e encontram-se em perfeito funcionamento, sem restrições.

Natal, 09 de Novembro de 2010.

MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA.
CNPJ. No. 01.798.267/0001-39
Pedro Roberto de Siqueira
Diretor/Procurador

CREA/RN
DE ACORDO COM
O ORIGINAL.

EM, 11/02/2011

Ana Maria da Silva Hilário
Assistente Administrativo
CIC: 428.932.924-68 - CREP/RR



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 64554 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 64554 / 2011
PROTOCOLO : PRO0002083111
DATA DE EMISSÃO : 14/02/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ALEXANDRE SANTINI

Carteira : 2200812868XXXX

CPF : 29741343000

Título(s)

Engenheiro Mecânico

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00022008128685010120 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 05/08/2010
Baixada em : 01/02/2011
Endereço da Obra : AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, TIROL, CEP : 59015900 NATAL/RN
Proprietário : MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA
Empresa : STAGE PARTICIPACOES LTDA
Contratante : MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

Atividade(s)


PROJETO
ATUACAO
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS
Dimensão do Trabalho : 31,00 UNIDADES


FABRICACAO
DIRECAO
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS
Dimensão do Trabalho : 31,00 UNIDADES

MONTAGEM
DIRECAO
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS
Dimensão do Trabalho : 31,00 UNIDADES

PROJETO, FABRICACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE MECANICA E ILUMINACAO CENICA PARA O TEATRO RIACHUELO, NATAL/RN.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.


Mariana de Melo Araújo Dantas
Arquiteta CREA/RN 2102867668
Mat. 09171 - CPF:904.571.534-15
Gerente Operacional


Chefe da DAV - Mat. 79024 CREA/RN
CPF 792.268.844 -04





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte

WEB - 64552 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 64552 / 2011

PROTOCOLO : PRO0002082411

DATA DE EMISSÃO : 14/02/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : PAULO JOSE RABELLO GONCALVES

Carteira : 2203363118XXXX

CPF : 25062468000

Título(s)

Engenheiro de Operacao-Eletronica

Engenheiro Eletricista

Tecnico em Eletrotecnica

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00022033631185010120 Tipo da ART:Normal

ART Vinculada: 00022008128685010120

Profissional Vinculado: 2200812868

Registrada em : 05/08/2010

Baixada em : 01/02/2011

Endereço da Obra : AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, TIROL, CEP : 59015900 NATAL/RN

Proprietário : MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

Empresa : STAGE PARTICIPACOES LTDA

Contratante : MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

Atividade(s)

PROJETO

ATUACAO

EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho : 31,00 UNIDADES

FABRICACAO

DIRECAO

EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho : 31,00 UNIDADES

CLASSIFICACAO


DIRECAO

EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS

Dimensão do Trabalho : 31,00 UNIDADES

PROJETO, FABRICACAO E MONTAGEM DE VARAS MOTORIZADAS DUPLAS, COMANDO DE PARADAS PROGRAMADAS ATRAVES DE ENCODER DE POSICIONAMENTO, COMANDO INDIVIDUAL OU POR GRUPO DE ATE 50 VARAS, CONTROLADAS ATRAVES DE PAINEL "TOUCH SCREEN", TALHAS ELETRICAS E MÔNOVIAS PARA MOVIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL, INSTALACAO ELETRICAS DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS.


E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.


Mariana de Melo Araújo Dantas

Arquiteta CREA/RN 2102867668

Mat. 0917: CPF 904.571.534-15

Gerente Operacional


Francisco Franchete Carvalho de Abreu
Chefe da DAT - Mat 79024 CREA/RN
CPF 792268.844-04

